

ЈКП "МЛАДОСТ" Масарикова бр. 1а, 26000 ПАНЧЕВО

Панчево, 03.04.2015.год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево, у својству Наручиоца, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације – Радови на санација електро инсталације после пожара за отворени пливачки базен на СРЦ“ СТРЕЛИШТЕ“ у Панчеву, ул. Радивоја Кораћа бб) јн број 07/15. (послато е-маил), од 02.04.2015. год. доставља

ОДГОВОР

ради појашњења тендерске документације **ЈНМВ 07/15** објављене на порталу јавних набавки дана 01.04.2015. у поступку јавне набавке мале вредности .

1. Молимо вас да нам појасните шта значи понуде којим се нуди начин извођења по систему „кључ у руке“.

На основу посебних узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, број 18/77) на основу члана 34. Одреба „кључ у руке“ и слични изрази значе да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова и да је искључен утицај мањкова радова на уговорену цену.

ПИТАЊЕ БР. 2.

На страни 5/35 у делу Предмер и предрачун радова I електрични радови на санацији осветљења поз.1. Испорука и уградња кабла за напајање GRO орман РРОО 4x50mm², делом у регалице и делом у обујмице ком 40.

КОЛИКЕ ДУЖИНЕ СУ КОМАДИ КАБЛА РРОО 4x50mm²? ДА ЛИ У ЦЕНУ ТРЕБА УРАЧУНАТИ И РЕГАЛИЦЕ И ОБУЈМИЦЕ ИЛИ ОНЕ ВЕЋ ПОСТОЈЕ НА ОБЈЕКТУ?

ОДГОВОР

Укупна дужина кабла РРОО 4x50mm² је 40m.

Нове регалице предвидети од разводног ормана до плафона, на осталом делу трасе су постојеће регалице.

Нове обујмице предвидети за 25% дужине кабла (10m).

ПИТАЊЕ БР. 3.

На страни 5/35 у делу Предмер и предрачун радова I електрични радови на санацији осветљења поз.5. и 6.

5. Испорука и уградња кабла типа NHXNH-J 5x16mm² за шахт поред базена, делом се постављају у регал. м 180

ДА ЛИ У ЦЕНУ ТРЕБА УРАЧУНАТИ И РЕГАЛ ИЛИ ОН ВЕЋ ПОСТОЈИ НА ОБЈЕКТУ?

Нове регале предвидети од разводног ормана до плафона, на осталом делу трасе су постојећи регали.

Нове обујмице предвидети за 25% дужине кабла (45м).

ПИТАЊЕ БР. 4

6. Испорука и уградња кабла типа NHXHX-J 4x6mm² за пумпе за воду, кабл се полаже делом у регалице и делом на обујмице. м 930

ДА ЛИ У ЦЕНУ ТРЕБА УРАЧУНАТИ И РЕГАЛИЦЕ И ОБУЈМИЦЕ ИЛИ ОНЕ ВЕЋ ПОСТОЈЕ НА ОБЈЕКТУ?

ОДГОВОР

Нове регале предвидети од разводног ормана до плафона, на осталом делу трасе су постојећи регали.

Нове обујмице предвидети за 20% дужине каблова (око 200м).

ПИТАЊЕ БР. 5

На страни 6/35 у делу Предмер и предрачун радова I Електрични радови на санацији осветљења поз. 11. Испорука и уградња опреме у постојећи орман за спољни базен комплет са повезивањем и пуштањем у рад са следећом опремом комплет 1

Склопка К-40А ком 6

Биметал 4-6А ком 2

Контактор CN-16 ком 3

Временски реле ком 2

Клеме VS 4-6

Жица за шемирање

ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДАТИ САМО ЦЕНУ КОМПЛЕТА ИЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДАТИ И ЦЕНУ ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ? УКОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО ДАТИ ЦЕНУ ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ, КОЛИКА ЈЕ КОЛИЧИНА КЛЕМА VS 4-6 И КОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО ЖИЦЕ ЗА ШЕМИРАЊЕ?

ОДГОВОР

Потребно је дати комплетну цену, орман довести у функционално исправно стање.

ПИТАЊЕ БР. 6

На страни 5/35 у делу Предмер и предрачун радова I Електрични радови на санацији осветљења поз. 2. Испорука и израда спојнице за кабл PPOO 4x50mm² комплет са заливањем ком 1

ДА ЛИ СЕ СПОЈНИЦА РАДИ ЗА ЗЕМЉУ ИЛИ ЗА КАБЛОВСКУ КАНАЛИЦУ?

ОДГОВОР

Спојница се ради у регалу.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке