

ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО
Панчево, ул. Масарикова бр. 1а
Бр. 1339
Ев.бр. ЈНМВ 05/2013
Датум: 06.11.2013. год.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12),
Наручилац сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку цевовода и ослонаца за цевовод са услугом уградње
за базене на СРЦ „Стрелиште“ у Панчеву

Конкурсна документација за јавну набавку цевовода и ослонаца за цевовод са услугом уградње за базене на СРЦ „Стрелиште“ у Панчеву,

Мења се Техничка спецификација у тачкама I.3, I.4, I.5; I.6 и I.7 у колони јединица мере, на страни 26/34,

ТЕ САДА ГЛАСИ:

Ред. бр.	О П И С	Jedinica mere	količina
I	NOSAČI CEVOVODA OTVORENOG I ZATVORENIH BAZENA I CEVNA INSTALACIJA OTVORENOG BAZENA (KOD TRIBINA) – U TUNELU FILTER I		
1.	Демонтажа ПВЦ цеви fi 250 у дужини 24м	кpl	1.00
2.	Набавка, монтажа и варење PE-cevi fi 250 PN 10 bara sa fittingom u dužini 24 m	кpl	1.00
3.	Šelne fi 250 od čelika sa ugradnjom	Kom	24.00
4.	Čelični nosači od UNP 65 dužine 1 m za zatvoren bazen sa ugradnjom	Kom	20.00
5.	Čelični nosači od UNP 65 dužine 2,8 m za zatvoren bazen sa ugradnjom	Kom	2.00
6.	Čelični nosači od UNP 65 dužine 1,3 m za zatvoren bazen sa ugradnjom	Kom	8.00
7.	Čelični nosači od UNP 65 dužine 5 m za zatvoren bazen sa ugradnjom	kom	15.00

Ред. бр.	О П И С	Jedinica mere	količina
8.	Čelični nosači od UNP 65 u dužini 1,5 m za otvoren bazen sa ugradnjom	kom	12.00
9.	Čelični nosači od UNP 65 u dužini 2,1 m za podstanicu sa ugradnjom	kom	9.00
10.	Čelični nosači od UNP 65 u dužini 3,5 m za otvoren bazen sa ugradnjom	kom	3.00
11.	Čelični nosači od UNP 65 u dužini 3 m za otvoren bazen sa ugradnjom	kom	3.00
12.	Čelični nosači od UNP 65 u dužini 2,6 m za otvoren bazen sa ugradnjom	kom	4.00
13.	Čelična šipka fi 16 i ugradnja na mestima po nalogu naručioca	m	30.00
14.	Čelična šipka fi 16 sa ugradnjom	m	22.00
15.	Čelična stopa 150x150 debljine 12mm sa ugradnjom na mestima po nalogu naručioca	kom	116.00
16.	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00
II	DEO CEVOVODA OTVORENOG BAZENA (KOD MALOG BAZENA) U TUNELU – FILTER II		
1	Demontaža PVC cevi fi 250 (30 metara)	kpl	1.00
2	PE -cevi PN 10 bara fi 250 sa ugradnjom	m	30.00
3	PE-tuljka PN 10 Ø 250/250 sa ugradnjom	kom	16.00
4	Prirubnice PN 10 bara Ø 250/250 sa ugradnjom	kom	16.00
5	PE-luk 90 stepeni Ø 250 sa ugradnjom	kom	2.00
6	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00
III	DEO CEVOVODA OTVORENOG BAZENA - PODSTANICA		
1	Demontaža PVC-cevi fi 250 u dužini 12 m	kpl	1.00

Ред. бр.	О П И С	Jedinica mere	količina
2	PE –cevi PN 10 bara fi 250 sa ugradnjom	m	12.00
3	PE- tuljka PN 10 Ø 250 sa zavrtnjima i dihtungom sa ugradnjom	kom	4.00
4	Prirubnica PN10 bara DN 250 sa ugradnjom	kom	4.00
5	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00
IV	DEO CEVOVODA – PODSTANICA KANALIZACIONI ODVOD ISPIRANJE OBA FILTERA		
1	Demontaža PVC-cevi fi 160 u dužini 22 m	kpl	1.00
2	PE-cevi PN 10 bara fi 160 sa ugradnjom	m	22.00
3	PE-luk 90 stepeni Ø 160 sa ugradnjom	kom	6.00
4	PE-T komada Ø 160 sa ugradnjom	kom	3.00
5.	PE-tuljka PN10 Ø 160 sa ugradnjom	kom	8.00
6	Prirubnice PN10 bara DN150	kom	8.00
7	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00
V	CEVOVOD – HLORNA STANICA		
1	PE-cevi fi 63, sa ugradnjom	m	10.00
2.	Šelne fi 63 sa ugradnjom	m	20.00
3	PVC ventili fi 63 sa ugradnjom	kom	4.00
4	PE luk 63 stepeni, sa ugradnjom	kom	8.00
5	T-komadi fi 63, sa ugradnjom	kom	2.00

Ред. бр.	О П И С	Jedinica mere	količina
6	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00
VI	MALI ZATVORENI BAZEN CEVNA INSTALACIJA OD FILTERA DO MLAZNICA SA PUMPOM		
1	Demontaža postojeće instalacije od PVC-a malog zatvorenog bazena	kpl	1.00
2	PE-cevi PN 10 bara fi 160, sa ugradnjom	m	1.20
3	Pumpa 3 KW „Elektrokovina“ VC 85-200 ili ekvivalenta, sa ugradnjom	kpl	1.00
4	PE-cevi PN 10 bara fi 140, sa ugradnjom	m	18.00
5	PE-cevi PN 10 bara fi 90, sa ugradnjom	m	26.00
6	PE- reducirani fi 140/90, sa ugradnjom	kom	2.00
7	PE- tuljka PN10 Ø 63, sa ugradnjom	kom	8.00
8	Čelična prirubnica PN 10 bara DN 50, sa ugradnjom	kom	8.00
9	PE- tuljka PN 10 Ø 90, sa ugradnjom	kom	8.00
10	Čelične prirubnice PN10 bara DN80, sa ugradnjom	kom	8.00
11	T-komadi Ø 90, sa ugradnjom	kom	6.00
12	PE- luk 90 stepeni Ø 90, sa ugradnjom	kom	6.00
13	T - komadi Ø 140, sa ugradnjom	kom	1.00
14	PE-luk 90 stepeni Ø 140, sa ugradnjom	kom	1.00
15	PE-tuljka PN10 Ø 140, sa ugradnjom	kom	12.00
16	Čelične prirubnice PN10 bara DN 125, sa ugradnjom	kom	12.00

Ред. бр.	О П И С	Јединица мере	količina
17	Navojna prirubnica DN 50/2" cola, sa ugradnjom	kom	8.00
18	PE-reduciri fi 90/63, sa ugradnjom	kom	8.00
19	Nosači PE-cevi sa šelnama fi 90 za mlaznice fi 90, sa ugradnjom	kom	24.00
20	PE-tuljka PN10 Ø 160, sa ugradnjom	kom	1.00
21	Čelične prirubnice PN10 bara DN150, sa ugradnjom	kom	1.00
22	PE-tuljka PN 10 fi 110, sa ugradnjom	kom	2.00
23	Čelične prirubnice PN10 bara DN 100, sa ugradnjom	kom	2.00
24	PE- reduciri fi 160/110, sa ugradnjom	kom	2.00
25	PE-T komada Ø 160, sa ugradnjom	kom	1.00
26	Ispitivanje cevovoda na nepropusnost	kpl	1.00

Измену конкурсне документације је сачинила Комисија у саставу:

Душанка Ловрић, дипл.правник, члан

Зорица Марков, стручно лице, члан

Јовчић Ивица, стручно лице, члан
